

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS DESDE LA BOMBA TEXACO HASTA LA PUENTE DE CAÑADON
DESPUES DE LA MULATA.**

PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO SOSÚA TRAMO: BOMBA TEXACO



PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO SOSÚA / ESTACIÓN GASOLINA TEXACO

NO.	DESCRIPCION	CANT	UND
1.00	PRELIMINARES		
1.01	Señalización de zona (Precaución)	1.00	p. a.
1.02	Levantamiento topográfico	1,271.43	mts
1.03	Demolición aceras y contenes existente	45.30	m3
1.04	Preparación franja para construcción de contenes y aceras	5,085.72	m2
1.05	Limpieza y acondicionamiento de registros y alcantarillas frente a fabrica Sigma	1.00	p. a.
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavación en tierra para zapata muro contención (B = 0.60 / H= 0.85)	75.30	m3
2.02	Bote escombros limpieza + Excedente excavación + Demoliciones	574.26	m3
2.03	Relleno de nivelación (Colocación + Compactación)	648.43	m3
3.00	HORMIGON		
3.01	Contenes pulido (Sección: b=0.50 mts / h=0.40 mts) Hormigón 180 kg/cm2 con ligadora	2,542.86	mts
3.02	Acera violinada (Espesor = 0.10 mts) Hormigón 180 kg/cm2 con ligadora (Ancho acera = 2.00 mts)	5,085.72	m2
3.03	Zapata para muros contención y columnas de amarre (Sección: 0.60 x 0.25 mts) / 3Ø1/2" + Ganchos Ø3/8" @ 0.20 mts / Hormigon 210 kg/cm2	12.50	m3
3.04	Columnas de amarre muro contención (Seccion: 0.20 x 0.20 mts) @ 4.00 mts de separación / 4Ø3/8" + Aros Ø3/8" @ 0.20 mts / Hormigón 210 kg/cm2	3.75	m3
3.05	Vigas de amarre muro contención (Sección: 0.20 x 0.20 mts) 4Ø3/8" + Aros Ø3/8" @ 0.20 mts / Hormigón 210 kg/cm2	4.85	m3
3.06	Baden pulido entrada fabrica sigma (B= 1.00 m / Esp. 0.20 / Ø3/8" @ 0.15 mts A.D.) Hormigón 240 kg/cm2	3.40	m3
4.00	MURO		
4.01	Muro en bloques de 8" (Acero vertical Ø3/8" @ 0.20 mts + Acero horizontal Ø3/8" @ 0.40 mts) / Muro contención	75.60	m2
5.00	TERMINACION SUPERFICIE		
5.01	Fraguache en muro	151.20	m2
5.02	Pañete en muro	151.20	m2
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.01	Salidas luminarias (@ 20.00 mts separacion)	140.00	ud
6.02	Suministro + instalación lámparas (@ 20.00 mts separación)	140.00	ud
6.03	Accesorios eléctricos / Cables eléctricos / tuberías pvc sdr-21 de 3/4" / Otros	1.00	p. a.
7.00	MISCELANEOS		
7.01	Suministro + Instalación poste para laminación + Pintura (Tubo hierro galvanizado de 3" con diseño /Anclaje pernos) (@ 20.00 mts separación)	140.00	ud
7.02	Suministro y colocación de palmeras (@ 20.00 mts separación)	140.00	ud
7.03	Suministro y colocación de vallas publicitarias	1.00	p. a.
7.04	Limpieza continua y final	1.00	p. a.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS DESDE LA BOMBA TEXACO HASTA LA PUENTE DE CAÑADON
DESPUES DE LA MULATA.**

TOTAL GASTOS DIRECTOS (\$RD)			
8.00	GASTOS INDIRECTOS		
8.01	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD	10.00%	%
8.02	18% ITBIS @ DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD	18.00%	%
8.03	TRANSPORTE	1.50%	%
8.04	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%	%
8.05	LIQUIDACION Y PRESTACIONES	2.00%	%
8.06	CODIA	0.20%	%
TOTAL GENERAL (\$RD)			