

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VILLA KAREN

PRESUPUESTO ACERAS, CONTENES Y CANALETA 01-0051 2724

FECHA 20//09/2

Descripción	Cantidad	Unds
<b>1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
1.1-Excavacion en tierra		
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	35.80	M3
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	41.80	M3
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	46.54	M3
1.5-Relleno compactado ( CALICHE)	54.21	M3
	60.00	M3
<b>2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2</b>		
2.1-Elaboracion de contenes	230.00	ML
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1 M	230.00	M2
2.3-Elaboracion de canaletas ( ancho= 50 cm, H = 1.0 M con malla elect. 20x20)	85.00	ML